

MAHAL LİSTESİ

Sayfa: 1

İşin Adı : ELEŞKİRT DEVLET HASTANESİ KAR BUZ ENGELLEYİCİ YAPIM İŞİ
İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları

Açıklama	Adet	Boy	En	Yükseklik	Azı Çoğu
04.649/01B: Silikon (310 ml), Birimi: Adet					
Çatı					
Y.23.101: Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (yapı karkası, köprülerde profil demirlerinden kirişler, başlıklar, bağlantılar ve benzeri imalatlar), Birimi: Ton					
12 Adet çatı üstü kar engelleyici					
Y.25.002/01: Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat boya yapılması, Birimi: m²					
Kar tutucu elemanları Adet :3*9=27 En: 0,04*4=0,16					
Kar tutucu elemanları En: 0,04*4=0,16					

NOT:40*40*2,5 MM KESİT ALANLI DEMİR PROFİLLERDEN DEMİR İMALATI ÇATIYA MONTE EDİLEREK, AYAKLAR TABLİYEYE MONTE EDİLECEKTİR.ÇATI KAPLAMASINA MÜMKÜN OLDUĞUNCA ZARAR VERİLMEMEYELER VE SIZDIRMA OLMAMASI İÇİN SİLİKON İLE TAKVİYE YAPILACAKTIR.SIZDIRMA OLMASI DURUMUNDA YÜKLENİCİ SORUMLU OLACAK VE TAMİRAT YÜKLENİCİYE AİT OLACAKTIR.

DS

METRAJ CETVELİ

Sayfa: 1

İşin Adı : ELEŞKİRT DEVLET HASTANESİ KAR BUZ ENGELLEYİCİ YAPIM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları

Açıklama	Adet	Boy	En	Yükseklik	Azı Çoğu	
04.649/01B: Silikon (310 ml), Birimi: Adet					50,000	
Çatı	50,000				50,000	
Y.23.101: Her çeşit profil, çelik çubuk ve çelik saçlarla karkas, (çerçeve) inşaat yapılması, yerine tespiti (yapı karkası, köprülerde profil demirlerinden kirişler, başlıklar, bağlantılar ve benzeri imalatlar), Birimi: Ton					0,984	
12 Adet çatı üstü kar engelleyici	12,000	28,00		2,93	0,00	0,984
Y.25.002/01: Demir yüzeylere korozyona karşı iki kat boya yapılması, Birimi: m²					7,920	
Kar tutucu elemanları Adet :3*9=27 En: 0,04*4=0,16	27,000	0,50		0,16		2,160
Kar tutucu elemanları En: 0,04*4=0,16	12,000	3,00		0,16		5,760

DS

İhale Makamı

İŞ GRUPLARININ MALİYETTEKİ ORANLARI (Yüzdeler toplam yaklaşık maliyete göre)

Sayfa: 1

İşin Adı : ELEŞKİRT DEVLET HASTANESİ KAR BUZ ENGELLEYİCİ YAPIM İŞİ

No	İş Grubunun Adı	Tutarı	Yüzdesi (%)
Ana Grup			100,0000
1	İnşaat İmalatları		100,0000
2	Mekanik Tesisat		0,0000
3	Elektrik Tesisatı		0,0000
GENEL TOPLAM			100,00--

DÜZENLEYENLER


Didem Sumeli
Mimar
Etiler No:2.B1 2047
Geni No: 00000


Recep KAPAN
Proje ve Yapım
Şube Müdürü

Uygun görüşle arz ederim


Şahin KAYA
İl Müdür Yardımcısı V.

ONAY

...../...../.....

Eki: İş kısımlarına ait yaklaşık maliyet hesap cetvelleri

GİZLİ