

1100  
29.05.2018

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Doç.Dr.Yasar Eryılmaz Doğubayazıt Devlet Hastanesi

TEKLİFE DAVET

Sağlık tesisimizin ihtiyacı olan aşağıda cinsi ve miktarı yazılı Hastanemiz için gerekli olan **KİLİT PARKE VE KALDIRIM BORDÜRÜ ALIM VE DÖŞEME İŞİ HİZMET ALIMI** işi 4734 sayılı ihale Kanununun 22/D maddesi kapsamında alınacak olup; söz konusu işin KDV hariç birim ve toplam fiyatının **01/06/2018** tarih ve saat 15:00'a kadar 0472 312 54 47 numaralı belgegeçere veya ddhsatinalma@gmail.com adresinize göndermenizi rica ederim.

24.05.2018

Mehmet İLBOĞA  
İdari Mali İşler Müdür V.

SIRA NO	MALZEME ADI	BİRİM	MİKTAR	BİRİM FİYAT	TOPLAM TUTAR
1	KİLİT PARKE VE KALDIRIM BORDÜRÜ ALIM VE DÖŞEME İŞİ HİZMET ALIMI	ADET	1		

GENEL TOPLAM (KDV HARIÇ):

Firma Yetkilisi  
İmza/Kaşe

OLUR  
Uz.Dr.Hasan BALABAN  
BAŞHEKİM

*H. Balaban*

NOTLAR:

- 1) Tekliflerin en geç son teklif verme tarihi ve saatine kadar Satınalma Birimine veya görevlilere vermesi gerekmektedir.
- 2) Teklifler (rakam yazı ile) KDV hariç TL olarak düzenlenecektir.
- 3) Ödemeler 180 gün içerisinde yapılacaktır.
- 4) Fiili olarak kullanılacak malzeme ameliyat sonrasında belli olacağından ameliyatta kullanılan malzeme ve adedi kadar fatura kesilecektir.
- 5) Dökme olarak getirilen ve ameliyattan sonra kullanıldığı belli olan malzemelerin borkodları azami 5 gün içinde teslim edilmediği takdirde hasta dosyaları kapatılacağından herhangi bir ödeme yapılmayacaktır.
- 6) Alımlar <http://www.agriihale.gov.tr/> e-posta adresli Ağrı Valiliği İhale Yönetim Sisteminden de ilan edilmektedir.
- 7) Alım konusu cihaz ise eğitimi hastanemizde ücretsiz yapılacaktır.
- 8) E-posta adresiniz satın almaya verilirse, tüm alımlar eşzamanlı olarak e-posta üzerinden de ilan edilmektedir.
- 9) Alınacak malzemelerin 2 (İKİ) yıl garantili olması
- 10) Vereceğiniz fiyat tekliflerinde firmanızın kaşesi olmak zorundadır.
- 11) Teklif sonucu siparişi çekilen mal veya hizmetin geçerli bir mazeret olmaksızın verilen süre içerisinde teslim edilmemesi veya yapılmaması durumunda 1 yıl içerisinde yapılan diğer alımlarda verilen teklifler hastane idaresince değerlendirilmeye alınmayacaktır.

Ağrı Yolu üzeri 5.km Doğubayazıt / AĞRI DOĞUBAYAZIT AĞRI  
Telefon: 0 472 312 60 47 Belgegeçer: 0 472 312 5447  
e-posta: ddhsatinalma@gmail.com Elektronik ag:

## KİLİT PARKE TAŞI VE KALDIRIM BORDÜRÜ ALIM VE DÖŞEME İŞİNE AİT TEKNİK ŞARTNAME

- 1- Hazırlanmış döşeme tabanına 10 cm. yüksekliğinde kum serilerek düzeltilecektir. Yolu sınırlayan bordür taşlarıyla kenar taşları istenilen eğim ve doğrultuda çekiçle iyice yerleştirilecek ve derzlere kum sıkıştırılacaktır.
- 2- Bordür altına ince kum veya mil serilecek , bordürlerin bağlanması ve dolgu için kullanılacak bağlama betonu minimum 400 doz olacaktır.
- 3- İdare tarafından teslim edilen yer, kullanılan pozların tariflerinde belirtildiği gibi ; istenilen kota kadar kazılarak veya doldurularak yüklenici tarafından tesviye ve tanzim edilecektir.
- 4- Taş döşenecek yüzeylere serilen kum tabakası kompaktör vb. aletler ile iyice sıkıştırılacaktır.
- 5- Taşlar birbirine değecek şekilde iyice sıkıştırılıp tokmaklanarak yerleştirilecek, derzler iyice doldurulup sıkılandıktan sonra süpürülecek yerleştirme esnasında çatlayan kırılan taşlar değiştirilecektir
- 6- Alan boyunca 10 mt uzunlukta döşeme yapıldıktan sonra şablonla muayene edilerek maksimum 15 mm. den yüksek ve düşük olan taşlar düzeltilecektir. Döşeme üzerine kum serilerek derzlere girmesini sağlamak üzere süzgeçle sulanarak sıkıştırılacaktır. Arta kalan kumlar süpürülerek kaldırılacaktır. Ayrıca iş bitiminden sonra alanda bulunan tüm atıklar(moloz,harfiyat)vs yüklenici tarafından kaldırılacaktır.
- 7-Yapılacak olan iş ile ilgili söz konusu firma bütün işçilerinin ve alanın tüm iş sağlığı ve güvenliğini aldıktan sonra işe başlayacaktır.
- 8- İş bitimini takiben kullanılmaya başlanan 6 ay boyunca döşenen yüzeylerde oluşacak çökmeler, kaymalar gibi bozukluklar yüklenici tarafından onarılacaktır.
- 9- İdarece uygun görülmeyen işler sökülerek yeniden yaptırılacaktır.
- 10- Söz konusu alan 1500 m2 Kilit parke taşı döşeme işçiliği ve 100 mt bordür taşı döşeme işçiliğidir. Ayrıca ek olarak bu işte kullanılacak tüm malzemelerin taşıma işleri, nakliyat vs yüklenici tarafından karşılanacaktır.
- 11- İşin yapılacağı alanda bulunan 100 metre uzunluğundaki yeraltı elektrik kablosunun 1 metre derinliğe indirilerek döşenmesi ve üzerinin önce 15 santimetre kum sonrada toprakla kapatılması işlemi de(Sadece kazı ve dolgu işlemini kapsayacak elektrik kablosu ve bağlantı işlemleri hastane idaresince yapılacak şekilde ) yüklenici tarafından yapılacaktır. Yüklenici bu işçilik için her hangi bir ek ücret talep etmeyecektir.

**Yakup ÇOBAN**  
Doğubeyazıt  
Doç.Dr. Yaşar Eryılmaz  
Devlet Hastanesi  
Müdür Yardımcısı