

**Ađrı İl Sađlık M¼d¼rl¼đ¼ Hizmet Binasında Yer Alan, 2 (İki) Adet Çerçeveye Cam Takılması (Malzeme Dahil) ve 1 (Bir) Adet Jenerat¼re Egzos Borusu Tamiri Yapılması ile İlgili Jenerat¼r Egzos Borusu Atık Gaz Çıkış Tarafının Bina Dışına Verilmesi İin Cam Kesilmesi İři ile Ađrı Merkez Toplum Sađlığı Merkezine (TSM'ye) 8 (Sekiz) Adet Cam Takılması (Malzeme Dahil) İři Teknik Őartnamesi:**

**ift Cam Tamiri:** Ađrı İl Sađlık M¼d¼rl¼đ¼ bodrum katında yer alan hol mahallinde kırık olan camın yerine yeni bir adet ift cam takılacaktır. Her biri yaklaşık 4+4 mm kalınlıkta ift camın holdeki kırık cam çerçevesinin ölçüsüne (mevcut çerçeve yaklaşık 500mmx550mm'dir.) göre hazırlanması ve camın yuvaya yerleştirilmesi ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, inřaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işilik araç ve gere giderleri yüklenici genel giderleri ve karı ile fitil bedeli dahil.

**Cam tamiri:** Ađrı İl Sađlık M¼d¼rl¼đ¼ bodrum katı jenerat¼r¼n bulunduğu mahalde kırık olan camın yerine yeni bir adet cam takılacaktır. Yaklaşık 4 mm kalınlıkta camın M¼d¼rl¼đ¼m¼z binasındaki jenerat¼r mahalli mevcut çerçevesine (mevcut çerçeve yaklaşık 500mmx800mm'dir.) göre hazırlanması ve camın yuvaya yerleştirilmesi ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitenin dengelenmesi, inřaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işilik araç ve gere giderleri yüklenici genel giderleri ve karı ile fitil bedeli dahil.

~~**Jenerat¼r Egzos Borusu Tamiri:** Ađrı İl Sađlık M¼d¼rl¼đ¼ bodrum katındaki jenerat¼r¼n egzos borusu fen ve sanat kurallarına göre tamir edilip, ilgili boru sızdırmaz bir şekilde jenerat¼re monte edilecektir.~~

**Ađrı Merkez TSM 8 Adet Cam Tamiri:** Ađrı Merkez Toplum Sađlığı Merkezi bodrum katında yer alan 8 adet kırık camın yerine, yeni sekiz (8) adet cam takılacaktır. Yaklaşık 4 mm kalınlıkta camların ilgili binanın bodrum katındaki mevcut çerçevelere (mevcut çerçevelerin her birinin cam ebatları yaklaşık 600mmx300mm'dir) göre hazırlanması ve camların yuvaya yerleştirilmesi ve fitilinin yerine oturtulması, camlama takozları ile ünitelerin dengelenmesi, inřaat yerinde yükleme, yatay düşey taşıma ve boşaltma, her türlü malzeme ve zaiyatı, işilik araç ve gere giderleri yüklenici genel giderleri ve karı ile fitil bedeli dahil.

Yüklenici yür¼rl¼kte olan İş Sađlığı ve Güvenliđi Kanunu ve bu kanun kapsamında çıkarılmış tüm yönetmeliklerdeki ve işin gerektirdiđi her türlü önlemi gerek iş mahallinde gerekse ulařım esnasında almak zorundadır. Bu konunun ihmali nedeniyle oluşacak maddi ve manevi zararlardan idare sorumlu tutulamayacaktır.

Tüm camlar sıfır(yeni), daha önce kullanılmamış, defosuz, imalat hatasız ve garantili (camlar en azından mevzuattaki asgari garanti süresini karşılamalıdır.) olmalıdır.

İlgili camlar yür¼rl¼kte olan mevzuata uygun olmalı ve ulusal ve/veya uluslararası kalite belgesine haiz olmalıdır. Bu hususlara uyulmaması nedeniyle oluşabilecek maddi ve manevi zararlardan yüklenici sorumlu olacaktır.

İřin kabul aşamasında yüklenici tarafından temin edilen cam eđer ilgili çerçevelere uymaz ise yüklenici tarafından herhangi bir hak iddia edilmeksizin iade alınacaktır

İřin ifası esnasında ortaya çıkan her türlü masraf (nakliye vb.) yüklenici tarafından karşılanacaktır.

o

o

**Ađrı İl Sađlık M¼d¼rl¼đ¼ Hizmet Binası Adresi:** H¼rriyet Mahallesi Dr. Yařar Eryılmaz Caddesi  
No:2 Ađrı/Merkez'dir.

**Ađrı Merkez TSM Adresi:** Kazım Karabekir Mah. Ađrı/Merkez'dir.

Y¼klenici ger¼ekleřtirdiđi iřlemlerin ve monte ettiđi malzemelerin, teknik řartnameyi sađladığını ve fen ve sanat kuralları ile y¼r¼rl¼kteki mevzuata uygun olduđunu beyan eden taahh¼tnamesini kabul ařamasında idareye verecektir. **28.11.2018**

Onur Fikri DAĐ  
Ađrı il Sađlık M¼d¼rl¼đ¼  
Mah. Y¼k. Mah.