

Ihtiyaç Listesi:

**TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)**

İşin Adı : Ağrı Devlet Hastanesi Karaköse Ek Hizmet Binası ÇİM (Çocuk İzlem Merkezi) Alanları Yapım İnş. İşi

İş Grubu : ANA GRUP 01 İNŞAAT İMALATLARI

Sayfa No 1

SIRA NO	POZ NO	İMALATIN CİNSİ	BİRİM	MİKTARI	PURSANTAJ (%)
1	18.139/A4	Duvar profilleri ile 12.5 mm çift kat alçı duvar levhası ile metal iskeletli giydirme alçıpan duvar yapılması.boya dahil (ts 452) bu bölmede iki adet MDF kapı imalatı ve takılması, kapı kenarlarında tadilatların kapanması ve siva ve aynı renge boyanması	m <sup>2</sup>	18,135	
2		Yangın kapısı (PVC ) sökümü ve alüminyum olarak imalatı ve yerine konulması (kilitlenebilir olmalıdır).140cmx310cm'den 140x210 cm 60x60mm alüminyum profilden kapı imalatı, üst boşluğun kırılmaz 6mm cam ile kapatılması.Kapı kenarlarında tadilatın yapılması ve aynı renkte boyanması	Ad.	1	
3		Basamak:150cmx30x17cm 3 adet beyaz mermerden basamak yapılması ve kullanılabilir durumda teslim edilmesi	Adet	3	
4		Fotoselli kapı :mevcut kapıya şifre ve yüz tanıma sistemi takılacak	Adet	1	
5		Makaralı perde takılmış perdelerle uyumlu olacak (150cmx150cm)	Ad	3	
6		Yangın kapısı girişi tarafındaki wc'de aynanın sökülmesi ve yerinde oluşacak tamiratın uygun malzeme ile onarımı	Ad.	1	
7		Tek Taraflı Emniyetli kırılmaz damperli Ayna (Ayna İzlem tarafını göstermeyecek şekilde tek taraflı olmalı, büyüklüğü 200 cmx150 cm olup yerden yüksekliği 40-45 cm olmalıdır.Bu odada mevcut kapının sökülmesi ve yerine aynı ebat ve ölçülerde MDF kapı imalatı ve montajı 2 Ad.bu kapılar ses yalıtımlı olacak ve birbirinden bağımsız olacak.	Ad.	1	
8		Tezgah üstü Mutfak dolabının zımpara ile temizlenmesi deforme olmuş yerlerinin mdf bandı çekilmesi	Ad.	1	
9		Pencere Emniyet Kilidi takılması10 pencere (azami 10/12 cm açılır olmalıdır.) kilit kulplu şekilde olacak.	Adet	10	
10		3 m mevcut duvarın üst kısmı karopanlar kaldırılarak m <sup>2</sup> briket ile örülmesi ses yalıtımının yapılması ve karopanların tekrar yerine konulması. Deforme olacak ve kırılacak metal karopanların yenisi ile değiştirilmesi. Mevcut mahallin kirlenmesi halinde tekrar boyanacaktır.	m <sup>2</sup>	9	
11		Kayar kapının sökülmesi ve yerine 103cmx210cm MDF kapı imalatı ve montajı	Ad	1	
12		Genleşme Tankı 100'lük imalatı ve montajı	adet	1	
13		Duvar profilleri ile 12.5 mm çift kat alçı duvar levhası ile metal iskeletli giydirme alçıpan duvar yapılması.boya dahil (ts 452) bu bölmede bir adet kapı yeri açılması MDF kapı imalatı ve takılması Bu bölmede iki kapı olacaktır.	M <sup>2</sup>	10,85	

İşçilik ve montaj tamamlandıktan sonra molozlar çuvallara konularak uzaklaştırılacak,bütün mahal paspaslanarak temizlenecektir.

Yasir Cemo  
Teknisyen

Eren Özdemir

İsmail ALIYI  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ  
Natura / Planlama / Uygulama  
İnşaat Emekler Birliği  
UZMAN