

## TRSM TEKNİK ŞARTNAME

1-Binanın 1. Kat bölümünün C-D blok bölümleri arasında bulunan ve mimari çizimlerde belirtildiği gibi TRSM birimi taşınacak olup, mimari çizimde gösterildiği üzere ayrılmış mahaller ve çeşitli düzenlemeler(imalatlar) yapılacaktır.

2-oluşturulacak mahaller şöyledir;

- Bay lavabo
- Bayan lavabo
- Lavabo hol
- Spor alanı
- Tedavi ve gözlem odası
- Ekip odası
- Depo
- Giriş ve karşılama alanı
- Mutfak
- Kütüphane / okuma salonu uğraş terapi odası/çok amaçlı salon
- Görüşme odası
- Gurup terapi alanı
- Mevcut birime 2 adet hemşire bankosu

3-Mutfak bölümüne tezgah tefrişat ve tezgah imalatı yapılacaktır.

4-kütüphane uğraş terapi bölümüne lavabo ve tesisat imalatı ile vitrifiye malzeme montajı yapılacaktır.

5-firiş ve karşılama alanına mimari çizimde gösterildiği alana 1 adet banko imal edilecektir.

6-C-blok 105 nolu mahelin bulunduğu bölüme 1 adet hemşire bankosu imal edilecektir.

M. İ. M. A. D. S. T. Ö. G. m. e. s. y. a. p. ı. c. ı  
A. S. T. Ö. G. m. e. s. y. a. p. ı. c. ı

F. Ö. L. E. N. D. E. B. S. C. A. N.  
F. Ö. L. E. N. D. E. B. S. C. A. N.

7-C-Blok bölümünde duvar imalatı yapıp projede gösterildiği gibi bir alan oluşturulacaktır. bu imalatta duvar, alçı+saten, boya sonlaması yapılacaktır.

8-iptal edilecek kapılar şöyledir;

- Steril hol -104
- C-105 lavabo hol

Bu maheller duvar imalatı ile kapanacaktır.

9-duvar imatları mevcut duvar et(kalınlık) ölçüsü 20 cm dir. Buna göre yapılacak yeni imatlarda malzeme 20 cm kalınlığında olup alçı+saten payına göre eski imatla yeni imat superpoze edilecektir.

9-c-105 mahaline 1 adet 90'lık kapı ,c-114 mahaline 1 adet 90'lık kapı imal edilecektir. Kapı yükseklikleri 220 cm olup kapı kasası demirden olup, iç harcının verilip ahşap kanat montajı yapılmasıyla imalat sonlanacaktır.


10-kapı kasa dolumu yapılırken gergi ile malzemenin kendini bırakması engellenecek ve kasa teraziye alınacaktır.

11- bay ve bayan lavabo mimari çizimde gösterildiği gibi ayrılacak olup kapı girişi gösterildiği noktada olacaktır.

12-c-blok zemin kat bölümünde bulunan çıkış kapısının bulunduğu alana doğrama c-60^ tan imal malzemeyle yapılacak bu imalata ek alüminyum kapı imal edilecektir.

Kapı çıkış bölümüne 60x60 ve 40x40 kutu profilden imal edilecek sundurma yapılacaktır. sundurmanın çatı kısmına ise trapez sac montajı yapılacaktır.

Nimet ARCAN



Ömer YAPICI



Feride ARCAN



13-sundurmanın ařađı kısmına ise merdiven ve yürüyüş yolu yapılacaktır. projedeki ölçülere göre andezit/bazalt taş imalatı yapıp bu bölümün etrafına bahçe bordür taş imalatı dönülecektir.,

14- bodrum kat -1. Kat bölümüne geçiři engellemek için duvar ve kapı imalatı yapılacaktır. Aynı şekilde C-202 bölümünede duvar ile kapatılıp kapı imalatı yapılacaktır.


(bu imalatların yapılmasının amacı güvenlik tedbirleridir.)

15-C-101 merdiven hol mahalinde bulunan boydan doğramanın bulunduğu kısma demir parmaklık uygulaması yapılacaktır.

16-C -blok merdiven boşluklarına güvenlik ađı(file) uygulaması imalatı yapılacak olup güvenlik tedbirleri alınacaktır.

17- TRSM biriminin bulunduğu alana mekanik radyatör hattı çekilip, doğu tipi petek montajları çeşitli alanlara ısı hesabına göre motajlanacak olup, kazan dairesinde oluşan deformasyonlar giderilecektir.

Nimet ARSLAN



Ömer YAPICI



Feride ARSLAN

