



T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
AĞRI DEVLET HASTANESİ

Sayı : 439
Konu : Fiyatların Belirlenmesi-Tarifeler /
Dosya ID : 1429

06.12.2019

İLGİLİ FİRMALARA

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22 maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 09.12.2019 saat: 10:00'a kadar ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

Satın Alınacak Malın/ İşin					KDV Hariç Teklif	
S.No	Malın/İşin Cinsi	Açıklama	Miktarı	Birimi	Fiyat	Tutar
1	88 TON MODÜLER SU DEPOSU KROM	88 TON MODÜLER SU DEPOSU KROM YILLIK BAKIM ONARIM	2	Bakım		
2	88 TON MODÜLER SU DEPOSU GARVANİZ	88 TON MODÜLER SU DEPOSU GARVANİZ YILLIK BAKIM ONARIM	2	Bakım		
3	45 TON MODÜLER SU DEPOSU KROM	45 TON MODÜLER SU DEPOSU KROM YILLIK BAKIM ONARIM	2	Bakım		
KDV Hariç Genel Toplam						

NOT: Yukarıda belirtilen süre içerisinde teklif çıkmaması veya gelen tekliflerin idare tarafından yetersiz görüldüğü durumlarda bu süre maksimum 10 gün kadar uzatılabilir.

Teklif Eden
.../.../2019

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Alım kısmi teklife kapalıdır.

MODÜLER SU DEPOSU BAKIM ONARIM TEKNİK ŞARTNAMESİ

88 ton modüler su deposu 2 adet

45 ton modüler su deposu 1 adet

Yönetmenliğe göre 6 ayda bir temizlik ve dezenfekte yapılması gerekmektedir

- Modüler su depoları oluşturan paneller arasındaki sızdırmazlıkları kontrol edilecek sızdıran yerlere gerekli müdahaleler yapılacak sızma önlenecek
- Modüler su depolarını oluşturan panellerin bağlantı civata somunların ve contaların gözden geçirilip değişmesi gerekenler yenileri ile değiştirilecek
- Modüler su depolarının giriş çıkış vana ve boru ağzlarında su sızdırma ve kaçak kontrolü yapılacak su sızdırma ve kaçak varsa gerekli işlemler yapıp sızmalar onarılacak
- Modüler su depolarının bakımları ve temizliği idarenin tayin edeceği yetkililer nezaretinde yapılacaktır
- dezenfekte ve temizlik işleri başlamadan önce depo içlerinde ve çevresinde aydınlatma tertibatı kurulacak dezenfekte personeli tarafından gerekli güvenlik önlemleri alınacak
- depo içlerinde kalan su dalgıç pompa vasıtasıyla tahliye edilecek
- tek kullanımlık hijyen kıyafeti giyen dezenfekte personeli ip merdiven veya uygun merdivenle depoların içlerine girecek
- depo içlerinde fiziksel temizlik (çamur, Balçık kum inşaat atıkları vb gibi maddeleri depoların dışına) çıkarılması sağlanacak
- 150 bar ve üzeri basınçlı su kompresörü ile depoların tüm yüzeyleri fırçalanarak temizlenecek
- Bu işlemler sonunda depolar şebeke suyu ile doldurulacak
- Depoların tüm yüzeyleri sağlık bakanlığı onaylı içme ve kullanma suyuna karıştırılabilir dezenfektanlar ve kimyasallar ile dezenfekte edilecek
- Deponun dezenfekte işlemleri bittikten sonra tüm yüzeyler tekrardan durulacak hiç bir dezenfekte kalıntısı kalmayacak
- Deponun temizlik ve dezenfekte işleri yapılmadan önce ve sonrasına ait fotoğraflar istenirse hastane yönetimine verilecek
- Verilen hizmet içeriğinde işler her türlü taşıma malzeme işçilik nakliye hamaliye genel giderler dahil KDV hariç olarak verilen fiyat teklifinde fiyata dahildir
- Modüler su deposunun içinde çalışan yüklenici firma personelleri sigortalı olmalı periyodik olarak sağlık kontrollerinden geçmelidirler İSG kanunlarına uygun sağlık raporları bulunmalıdır
- Yüklenici firma çalışma ve iş güvenliği kanunlarının gerektirdiği her tedbiri almak ve ilgili mevzuat hükümlerine uymakla yükümlüdür

Özcan OĞUR
Teknik Servis Sorumlusu