

TEKNİK ŞARTNAME

4 cm kalınlığında 450 metre çimento dozlu şap yapılması
<p>Teknik Tarifi: Proje ve detay projesine göre, şap yapılacak yüzeyin temizlenmesi, yıkanması, 1 m³ kuma 400 kg çimento katılarak elde edilen harçla 2x2 cm kesitinde rendelenmiş çitalarla yapılan anolara şaşırtmalı ortalama 2,5 cm kalınlığında mala perdahlı şap yapılması, gerektiğinde sulanması, temizlenmesi, yıkanması için gerekli her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ: Şap yapılan yerin alanı projesi üzerinden hesaplanır.</p>

Çimento esaslı kendiliğinden yerleşen (self leveling) harç ile ortalama 2 mm kalınlıkta zemin tesviyesi yapılması ve üzerine 2mm kalınlıkta PVC esaslı yer döşeme kaplaması yapılması (homojen - Grup T - 04.443/A2C)	m ²	500
<p>Teknik Tarifi: Detayları Y.19.090/004 de belirtilen harç uygulandıktan ve yeterli kuruma süresi geçtikten sonra yüzeyde oluşabilecek olası dalgalanmaların giderilmesi, üzerine 0,350 kg/m² sarfiyat ile akrilik esaslı Pvc yapıştırıcının sürülmesi, 2,0 mm kalınlıkta homoojen Pvc (Grup T) döşeme kaplama malzemesinin serilmesi ve sıkıca yapıştırılması, malzeme ek yerlerinde oluşan derzlere kaplama rengine uygun pvc kaynak kordonunun yerleştirilmesi ve sıcak kaynakla birleştirilmesi her türlü malzeme ve zayıtı, işçilik, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma ile müteahhit kârı ve genel giderler dahil, 1 m² fiyatı:</p> <p>ÖLÇÜ:</p> <p>1) Kaplama yapılan yüzeyler projesi üzerinden ölçülür.</p> <p>2) Kendinden dönüşlü kepli süpürgelik yapılması halinde; projedeki ölçülere göre süpürgelik dâhil kaplama yapılan yüzeyler ölçülür. Ayrıca, süpürgelik bedeli kendi pozundan ödenir</p> <p>NOT:</p> <p>1) PVC yer döşeme malzemenin EN 649 standardına uygun olarak üretildiğini belirten, uluslar arası onaylanmış akredite bir kuruluş tarafından verilen uygunluk sertifikası istenir. Yangın sınıfı ile hacim kaybı ve aşınma kalınlık kaybı test sonuçlarının, üreticisi tarafından uluslar arası web sayfalarında yayımlanmış olması şartı aranır.</p> <p>2) PVC yer döşeme malzemesi idarenin bilgisi dâhilinde test edilir. Ödeme evrakı ile birlikte laboratuvar deney raporları istenir.</p> <p>3) İnşaat işleri esnasında her türlü malzeme ve zahiyatı, iş yerinde yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, işçilik ortaya çıkan hafriyatın kurumdan uzaklaştırılması (idarenin belirttiği yere istifleme), konaklama, yol, yemek ücretleri yüklenici firmaya aittir.</p> <p>4) İdarenin belirleyeceği noktalara PVC onarımı yapılacaktır.</p>		

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Doç.Dr. Masar ERYILMAZ
Dogubayazit Devlet Hastanesi
Nazım ALİ ÜNTAS BÜRTÜRK
Bari İleri Müdürü

Özgür ÖZBAY
Elektrik teknk.

