

İhale

Makamı

TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)

İşin Adı: AĞRI MERKEZ 1 NOLU AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ YIKIM İŞİ

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları

Sayfa 1 / 1

S. No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktarı	Pursantaj (%)
1	77.100.1003	Makina ile çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın yıkılması	m ³		
		Teknik Tarifi: Çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın patlayıcı madde kullanılmadan yıkılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, çimento harçlı kargir ve horasan inşaatın yıkılmasının 1 m ³ fiyatı			
2	77.100.1005	Makina ile demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması	m ³		
		Teknik Tarifi: Patlayıcı madde kullanmadan, demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, demirli ve demirsiz beton inşaatın yıkılmasının 1 m ³ fiyatı			
3	77.100.1006	Demirli beton inşaatın yıkılmasından çıkan demirlerin ayrılması.	kg		
		Teknik Tarifi: Demirli beton inşaat yıkılmasından çıkan demirlerin ayrılması, harçtan temizlenmesi, istif edilmesi, her türlü işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, demirli beton inşaat yıkılmasından çıkan demirin ayrılmışının 1 kg fiyatı			
4	N.YF.32	Şantiye sınırları dışına kamyonla kazı malze (M= 0,51 km)	Ton		
		Teknik Tarifi: Şantiye mahallinden [,51] km mesafede bulunan " ndan alınan 1 [Ton Şantiye sınırları dışına kamyonla kazı malze] nin, vasıtalara yüklenmesi, boşaltılması, istifi, müteahhit karı ve genel giderler dahil nakliye fiyatı ... dir			

M. Fatih ARTAN
İnşaat Mühendisi

