

TEKNİK ŞARTNAME İŞ KALEMLERİ

İşin Adı: AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNDE BULUNAN JENERATÖRÜN HAMUR YUKARI GÖZLÜCE KÖYÜ ASM NAKLI,-BADIŞAN ASM'YE SERVO RAGÜLETÖR MOTOR TAKILMASI- MERKEZ 4 NOLU ASM'YE TRANSFER PANOSU TAKILMASI-ELEŞKİRT İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜNE TRANSFER PANOSU DEĞİŞİMİ - DEĞİRMENDÜZÜ ASM'YE MARŞ MOTORU TAKILMASI - TAŞLIÇAY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ JENARATÖRÜNE MARŞ MOTORU TAKILMASI - MERKEZ ASM-SYM HİZMET BİNASINA JENERATÖR BLOK ISITICI TAKILMASI- DEĞİRMENDÜZÜ ASM'YE JENERATÖRE MARŞ MOTORU TAKILMASI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İş Grubu: Ana Grup İnşaat İmalatı

Sıra No	Poz No	İmalatın Cinsi	Birim	Miktar
1		AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET BİNASINDA BULUNAN BİR ADET JENERATÖRÜN HAMUR YUKARI GÖZLÜCE KÖYÜ AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ HİZMET BİNASINA NAKLI	A.d.	1
Teknik Tarifi: Jeneratör, firma tarafından kiralanacak uygun nakliye aracına yüklenerek Hamur İlçesi yukarı Gözlüce Köyü Aile Sağlığı Merkezi Hizmet Binasına naklinin sağlanması montajı ve her nev' i işçilik dahil jeneratör çalışır şekilde idareye teslim edilecektir.				
2		PATNOS PADIŞAN ASM'YE NAKLI,-BADIŞAN ASM'YE SERVO RAGÜLETÖR MOTOR TAKILMASI	Ad	1
Teknik Tarifi: bir adet Servo 100 KVA Regülatör motorunun yerine takılması ve çalışır vaziyette idareye teslim edilmesi. İşçilik ve montaj dahil her türlü kusurdan 1 yıl boyunca firma sorumlu olacaktır.				
3		MERKEZ 4 NOLU ASM'YE TRANSFER PANOSU TAKILMASI	Ad	1
Teknik Tarifi: 220 W giriş ve 12V 5 Amp. Aktü şarj Redresörü imalat montaj yapılır ve kusursuz bir vaziyette test edilerek teknik personele teslim edilmesi. Ürün bir yıl boyunca garantili olacaktır.				

Abdullah KAYA
Teknik

M. Ali TOĞRUL
Teknik

Hüseyin BULUŞ
Teknik

Transfer Panosu Teknik Şartnamesi

NO	POZ NO	İMALATIN CİNSİ	BİRİM	MIKTAR
4		Trafnsfer panosu takılması	adet	1

Teknik tarif: 2 kondaktörü 150 amper üç kutuplu fiberglass polyester parolu her türlü montaj işçilik dahil. Çalışır vaziyette teslim edilecektir.


Y. ACMA

Teknik Tarifi:2 kondaktörlü- 150 Amperli- 3 kutüplü fiberklass polyester parolu işçilik ve montaj dahil	
5	DEĞİRMENDÜZÜ ASM'YE MARŞ MOTORU TAKILMASI Ad 1
Teknik Tarifi: marş motoru 25 ACC diesel jeneratörlere uyumlu, 12V 3,6 kW Enerji marş Motoru imalat işçilik ve montaj dahildir.Çalışma özelliğini yitirmiş olan parça teknik personel nezaretinde sökülerek idareye teslim edilecektir. Yeni marş motorunun imalatı ve yerine montajı her türlü işçilik ve montaj esnasında gerekli kablo ve diğer parçalar firma tarafından karşılanacaktır.Bunun için ayrıca bir ücret ödenmeyecektir.	
6	TAŞLIÇAY İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ JENARATÖRÜNE MARŞ MOTORU TAKILMASI Ad 1
Teknik Tarifi: marş motoru 25 ACC diesel jeneratörlere uyumlu, 24V 4,8 kW Enerji marş Motoru imalat işçilik ve montaj dahildir.Çalışma özelliğini yitirmiş olan parça teknik personel nezaretinde sökülerek idareye teslim edilecektir. Yeni marş motorunun imalatı ve yerine montajı her türlü işçilik ve montaj esnasında gerekli kablo ve diğer parçalar firma tarafından karşılanacaktır.Bunun için ayrıca bir ücret ödenmeyecektir	
7	MERKEZ ASM-SYM HİZMET BİNASINA JENERATÖR BLOK ISITICI TAKILMASI Ad
Teknik Tarifi: 220V 1600W krom kaplama ve tersostatıyla birlikte imalat ve montaj dahil, ürün bir yıl garantili olacaktır.bir yıl garantili olacaktır.	
8	Badişan Aile Sağlığı Merkezi Hizmet binası Jeneratöründe kablo değiştirilmesi, m 12
Teknik Tarifi: marş motoru 25 ACC diesel jeneratörlere uyumlu, 24V 4,8 kW Enerji marş Motoru imalat işçilik ve montaj dahildir.Çalışma özelliğini yitirmiş olan parça teknik personel nezaretinde sökülerek idareye teslim edilecektir. Yeni marş motorunun imalatı ve yerine montajı her türlü işçilik ve montaj esnasında gerekli kablo ve diğer parçalar firma tarafından karşılanacaktır.Bunun için ayrıca bir ücret ödenmeyecektir Yukarıda alımı ve kullanılacak yerde montajı yapılacak ürünler bir yıl garantili olacaktır. Montaj hizmetinde idareden araç talep edilmeyecek, montaj sırasında gerekli her türlü malzeme yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.	

Abdullah KAYA
Tehnikçi

M. ALİ TOÇEKUL
Tehnikçi

Hüseyin BULUŞ
Tehnikçi