

T.C.
AĞRI VALİLİĞİ
Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

TEKLİFE DAVET

29.09.2021,

Sayı: 397

Konu: 48000 BTU KLİMA ALIMI VE MONTAJ İŞİ

Hastanemizin ihtiyacı olan ve aşağıda cinsi, miktarı ve özellikleri yazılı malzemelerin alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesine göre Doğrudan Temin Usulü ile yapılacaktır. Söz Konusu alım için KDV hariç birim fiyat tekliflerinizi TL üzerinden 05.10.2021 saat: 11:00 'a kadar satinalma004@gmail.com adresine ivedi olarak göndermeniz hususunda; Gereğini rica ederim.

Beymal ULUTAŞ
İdari ve Mali İşler Müdürü

İHTİYAÇ LİSTESİ

S.No	Malzeme Adı	Sut Kodu	UBB	Miktar	Birimi	Birim Fiyatı	ToplamTutar
1	SALON TİPİ KLİMA			2	Adet		
Genel Toplam							

Teklif Eden

.../.../2021

Kişi / Oda / Firmanın Adı veya Ticaret Ünvanı - Kaşe/İmza

Ek : Teknik Şartname

Satınalmanın Yapılacağı Birim:

- Malzemeler sipariştten sonra Hastanemiz Ambarına mesai saatleri içerisinde Ambar Teslimi olarak teslim edilecektir.
- Malzemenin şartnameye uygunluğunun değerlendirilmesi için idarenin talep etmesi durumunda numune verilecektir.
- Alternatif Teklif Kabul edilmeyecektir
- Teklifler Birim Fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- Teklif edilen malzemelerin "T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası" na kaydedilerek onaylanmış ürün numarası (barkod) olmalıdır.
- Teklif edilen ürünlerin onaylanmış ürün numarası (barkodu) liste halinde verilmelidir. Aksi takdirde değerlendirilmeyecektir.
- Karare, Muayene ve Kabul komisyonunca Kabul Raporu düzenlenmesinden itibaren yüklenicinin yazılı talebi üzerine en geç 180 gün içinde Yükleniciye veya vekiline ödemeyi yapacaktır.
- Firma veya Bayii Numarası da belirtilecektir.
- Teknik Şartname ektedir.
- En geç 7 (yedi) gün içerisinde faturası kuruma ulaştırılmayan Mal /Hizmetin ödemesi yapılmayacaktır.
- Bu alımdan ortaya çıkacak olan ihtilafların hallinde Ağrı Mahkemeleri ve İcra Daireleri Yetkilidir.
- Teklif veren Firma/Firmalar yukarıdaki maddeleri kabul etmiş sayılır.

SALON TİPİ SPLIT KLİMA TEKNİK ŞARTNAMESİ (MONTAJ DAHİL)

TEKNİK ÖZELLİKLERİ

- 1-) Cihaz güncel standartlara ve yasal düzenlemelere uygun olacaktır.
- 2-) Soğutma kapasitesi en az 52000 Btu/h olmalıdır.
- 3-) Isıtma kapasitesi en az 4800 Btu/h h olmalıdır.
- 4-) cihaz soğutma enerji sarfiyatı en az a sınıfı, ısıtma enerji sarfiyatı en az b sınıfı olacaktır.
- 5-) Cihaz soğutucu akışkan olarak R410a tipinde soğutucu kullanılmalıdır.
- 6-) elektrik kesilmelerine karşı hafıza koruma ve otomatik başlatma özelliği olmalıdır.
- 7-) basınç dengeleme tertibatı bulunmalıdır.
- 8-) tekrar çalıştırılmada geciktirme tertibatı bulunmalıdır.
- 9-) Alçak/yüksek voltaja karşı koruma tertibatı olmalıdır.
- 10-) Alçak/yüksek basınca karşı koruma tertibatı olmalıdır.
- 11-) Isıtma, soğutma yapmadan hava sirkülasyonu yapabilmelidir.
- 12-) Isıtma ,soğutmanın yanı sıra ortam sıcaklığını değiştirmeden nem alma özelliği olmalıdır.
Nem alma kapasitesi en az 5lt/saat olmalıdır.
- 13-) Ortamdaki tozları tutan,kolaylıkla sökülüp takılabilen ve temizlenebilen antibakteriyel filtrelidir olmalıdır.
- 14-) Isıtılan- soğutulan havanın, oda içerisinde homojen dağılmasını sağlayan otomatik hava yönlendirici özelliğe sahip olmalıdır.Yönlendirme kanatları aşağı/yukarı otomatik hareket edebilmelidir.
- 15-) İç ve dış ünitelerin buzlanmasını önleyen tertibata sahip olmalıdır.
- 16-) Sleep(uyku) modu fonksiyonu olmadır.
- 17-) İstenilen sıcaklığın ve çalışma ile ilgili fonksiyonların ayarlanabilirliği ve gösterilebilirliği LCD ekranlı uzaktan kumandalı olmalıdır.
- 18-) Uzaktan kumanda özelliği bulunmalı ayrıca uzaktan kumanda olmadan da çalışabilir olmalıdır.
- 19-) Bölge iklim şartlarına uygun (ısıtma ve soğutma) olmalıdır.
- 20-) Dış bölge ve kullanılacak konsol fırın boyalı olmalı, dış ortamdan etkilenmeyecek yapıda olmalıdır.

MONTAJ

- 1-) İhale uhdesinde kalan istekli klimayı bedelsiz olarak montaj yapacak. Cihazın tüm malzeme ve aksesuarları ile cihazdan beklenen tüm fonksiyonları yerine getirecek şekilde çalışır durumda teslim edecektir. Montaj için gerekli tüm nakliye ,işçilik ve diğer giderler yüklenici tarafından karşılanacaktır.
- 2-) Mahale takılacak klimanın iç ünitesi mahaldeki en uygun duvara homojen hava sirkülasyonunu sağlayacak şekilde takılacaktır. Dış ünite ise mekana en yakın mesafede ve dış ortamda olacak şekilde takılmalı dış ünitesi dış ortam şartlarından etkilenmeyecek şekilde yerleştirilmelidir.iç ve dış ünitelerin yerleri için idare görevlilerinin görüşü yönünde karar verilecektir.
- 3-) İç-dış ünite arası bakır boru ve kabloları, kablo kanalı içerisinden götürülmeli ve klimanın sorunsuz çalışabilmesi için teknik kurallara uygun olmalıdır. Kablo kanallarının köşe dönüşleri kanalın köşegen kesilmesi suretiyle olmamalı, özel dönüş parçaları kullanılmalıdır.

Menzile ÖZCAN
H. Diyaliz Sorumlu Hemşire
D. Sertifika No: 6739
Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi

Dr. Cafer AKDEMİR
H. Diyaliz Sorumlu Hekim
D. Sertifika No: 3049
Ağrı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

4-)Klimanın takılacağı (iç ve dış ünite, üniteler arası bakır borulama, drenaj hattı,elektrik hattı vs.) yerde çıkacak olan inşaat ve dekorasyon , boya v.s işleri mevcuduna uygun şekilde yapılmalıdır.

5-) İç ünite drenajı hattının ucu uygun bir gidere bağlanılacaktır.

6-)Klimanın çalışabilmesi için gerekli olan elektrik hattı mevcut alt yapıyı etkilemeyecek ve idarenin göstereceği uygun yerden çekilecektir.

GENEL HÜKÜMLER

1-)Teslimat esnasında cihazın teknik özelliklerinin görülebileceği orijinal ve Türkçe dilinde gerekli teknik dokümanları en az 1'er takım olarak teslim edilecektir.

2-)Klima grubu en az 3(üç) yıl cihaz,10(on) yıl parça üretici firma garantili olacaktır.garanti sürecince imalat,montaj,işçilik hatalarından kaynaklanan bakım onarım ve yedek parçadan hiçbir ücret talep edilmeyecektir.arıza bildiriminden sonra cihaza en geç 12(on iki) saat içinde müdahale edilecek ve en geç 2(iki) iş günü içinde bütün fonksiyonlarıyla çalıştırılacaktır.

3-)yedek parça ,bakım-onarım gibi servis hizmetleri yerine getirecek yetkili servisi ve serviste görevli kişilerin adres ve telefonları belgelendirilecektir.ilgili yetkili servislerin ve servis elemanların değişmesi durumlarında bu değişiklik en geç 30(otuz) gün içinde idareye bildirilecektir.

4-)firma,cihazın kullanımı,bakımı ve olası arızaların giderilmesi ile ilişkin kendi eğitilmiş personeli tarafından idarenin belirleyeceği elemana ücretsiz eğitim verecektir

5-) muayene ve kabul ,muayene kabul komisyonunca yapılacaktır.

6-)kontrol ve muayene şartnamede istenilen ve teklifte belirtilen tüm özelliklerin uygunluğu araştırılacaktır.Ayrıca yedek parça, aksesuar ve sarf malzemelerin kontrol ve sayımı yapılacaktır.

7-)kabul ve muayenede oluşabilecek kaza ve hasarlardan satıcı firma sorumludur.

8-) söz konusu salon tipi klimanın teslim edileceği yer ağrı eğitim ve araştırma hastanesi hemodiyaliz ünitesidir. Teslimatın kargo ve sigorta masrafları firma tarafından karşılanacaktır.

9-)malzemelerin teslimi esansında her türlü emniyet tedbiri yüklenici firma tarafından alınacaktır. Teslim anında doğabilecek her türlü zara ve hasardan yüklenici firma sorumludur.

10-)ambalajlarda ezik ,delik ,kırık ,çatlak ve pas gibi kusur olması halinde ürünler teslim alınmayacaktır.

11-)teslimat süresi 20 iş gününü gecmeyecektir.

12-)malzeme üzerinde veya ambalaj üzerindeki etiketlerde :malzeme ismi, yüklenici ismi tescilli markası, stok numarası/ parça numarası ,lot,seri numarası,imalat yılı ve varsa son kullanma tarihleri vb. bilgiler silinmez ve okunaklı olmalıdır.

13-)kurulum sırasında firma yetkilileri mutlaka bulunacak,muayene komisyonu şartnameye uygunluğu hakkında ikna oluncaya kadar deneme kullanımı yapılacaktır.

Not: Cihaz muayene kontrol komisyonuna ve idareye montajı bittikten sonra ,problemsiz çalışır şekilde teslim edilecektir.

Menzile ÖZCAN
H. Diyaliz Sorumlu Hemşire
D. Sertifika No: 6739
Ağrı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Dr. Cafer AKDEMİR
H. Diyaliz Sorumlu Hekimi
D. Sertifika No: 3040
Ağrı Eğitim Ve Araştırma Hastanesi