

T.C.  
AĞRI VALİLİĞİ  
AĞRI İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ




AĞRI MERKEZ FİZİK TEDAVİ HASTANESİ  
YENİ HİZMET BİNASI PERDE ALIM İŞİ  
TEKNİK ŞARTNAMESİ

## İÇİNDEKİLER

1. İHALE KONUSU İŞİN TANIMI, CİNSİ, MİKTARI VE ÖZELLİĞİ
2. TANIMLAR
3. GENEL HUSUSLAR
4. MALIN ÖZELLİKLERİ
5. MALIN TESLİM EDİLECEĞİ YER/YERLER
6. TESLİMAT, NUMUNE ALMA VE MUAYENE KABUL İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR
7. ÖDEME VE CEZAI MÜEYYİDELERE İLİŞKİN ŞARTLAR
8. DİĞER HUSUSLAR

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
İnşaat Mühendisi  
Emrah DEMİRTAŞ



Teknisyen  
Fatih ARSLAN  


## 1. İHALE KONUSU İŞİN TANIMI, CİNSİ, MİKTARI VE ÖZELLİĞİ

Ağrı Merkez Fizik Tedavi Hastanesi Hizmet Binasının perde ihtiyacının karşılanması için 900,00 metrekare zebra perde montaj dahil satın alınması işidir.

## 2. TANIMLAR

Ağrı Merkez Fizik Tedavi Hastanesi Hizmet Binasının perde ihtiyacı için yapılacak ihalede;

-**İdare:** Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü

-**Mal:** Zebra Perde

-**İstekli:** Mal alımı ihalesine teklif veren tedarikçiyi

-**Yüklenici:** Üzerinde ihale yapılan ve sözleşme imzalanan istekliyi

-**Komisyon:** Bu yönetmelikte düzenlenen muayene ve kabul işlemlerine ilişkin olarak ilgili idareler tarafından belirlenen en az 3 üyeden oluşan kurulu,

-**Numune:** Alıma konu malzemenin bütün özelliklerini taşıyan ve analiz edilmesi için laboratuvar ya da komisyona gönderilen o malzemeye veya mala ait bir kısmı

-**Fiziksel Muayene:** Malın fiziksel özelliklerinin görsel ve duyuşal olarak kontrolünü

## 3. MALIN ÖZELLİKLERİ

### Zebra Perde

1- Kumaşı %100 polyester olacaktır.

2- Mekanizması 1. Kalite ve zincir, sağdan çalışır ve redüktörlü olacaktır.

3- Plastik zincir kullanılacaktır. Kullanımı kolaylaştıracak ölçüde zincir uzunluğu olacaktır.

4- Kasası özel alaşımli alüminyumdan imal edilmiş olmalı ve antistatik toz fırın boyalı olmalıdır. Kutu ağırlığı 500 gr/mt olacaktır. (+- %10)

5- Kapalı tip kasa kullanılacaktır.

6- Kumaşları file zemin üzerine dokuma ve boşluklardan oluşmalıdır. İki kat imal edilen zebra perdeler hem tül hem de güneşlik olarak kullanıma uygun olacaktır.

7- Kumaşın ışık blokesi en az %70 ve kumaş ışık geçirgenliği en fazla %30 olacaktır.

8- Kumaş ağırlığı en az 150 gr/metrekare olacaktır. Kumaş kalınlığı en az 0,40 mm olacaktır.

9- Kumaş renk ve deseni idare tarafından seçilecektir.

10- Zebra perdenin sarma borusu özel alaşımli alüminyum olacaktır.

11- Zebra perde etek çitasında kumaş sabitleme çubuğu olacaktır. Perdenin metrekaresi ile orantılı ağırlıkta imalatta yapılacaktır. Etek çitası ve borusu alüminyum imalattan lama olacaktır. Etek çita ağırlığı en az 400 gr/mt olacaktır.

12- Perdeler lazer kesim olacaktır.

13- Perde anti bakteriyel kir tutmaz, kolay silinebilir özellikte olacaktır.

14- Perde silinme ve yıkanmadan sonra renk değiştirilmeli, özelliğini yitirmemeli ve deforme olmamalı, katlandığında kırılma yapmamalıdır.

15- Perdede etek çitası iç içe geçmiş iki parça alüminyumdan oluşmalıdır. İçteki yuvarlak boru özel dizayn edilerek paralelliğin korunmasını sağlamış olmalıdır. Dış parça dönüşü kolaylaştırmakla birlikte kenar sıkışmasını önlemeli ve görşelliği arttırmalıdır.

16- Teklife konu bütün malzemeler TSE standartlarına uygun olmalıdır.

17- Perdelerin giydirme cephe dikmelerine göre parçalar halinde montajı yapılacaktır .

18- Kopma mukavemeti imalat yönünde (N) (en az ) 100 ve imalata dik yönde (N) en az 80 olmalıdır.

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
İnşaat Mühendisi  
**Emrah DEMİRTAŞ**



**Fatih ARSLAN**  


- 19- Mekanizma kütle dayanım(kg) (en az) 4 olmalıdır.  
20- Perde ölçüsü net ölçüler olup üretim esnasında oluşacak zaiyat yüklenici sorumluluğundadır.

#### 4. GENEL HUSUSLAR

- 1- Kullanılacak kumaş TSE, CE, ISO vb. kalite standardı belgelerinden birine sahip olacaktır.
- 2- Ürün grupları şartnamede belirtilen özelliklere ve numunesine uygun olarak imal edilmediği tespit edildiğinde ayrı bir ücret talep edilmeden yenisiyle değiştirilecektir.
- 3- Malzemenin montaj/kurulumu yüklenici firma tarafından yapılacak, gösterilen kurulum yerinde montaj için gerekli tüm malzeme (bağlantı/montaj aparatı, ikili pvc ray, l profil demiri vb.) ve işçilik için ayrıca ücret istenmeksizin yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- 4- Malzemeler bildirilen adrese ücretsiz sevk edilecek ve sevkiyat, montaj sırasında oluşabilecek hasarlar firmaca karşılanacaktır.
- 5- Ürünlerin garanti süresi en az 2 yıl olmalıdır. (kumaş ve diğer malzemeler)
- 6- Yerinde tamiratın mümkün olmadığı durumda garanti içerisinde yenisi ile değişim sağlanacaktır.
- 7- Kullanılacak malzemelere ait renk ve deseni idare tarafından seçilecek olup farklı odalarda farklı renk ve desen talep edilebilecektir.
- 8- Yapım aşamasında yüklenici firma tarafından imalatın şekli projelendirilerek idare tarafından onayı akabinde imalata geçilecektir.
- 9- İdare tarafından onaylanmayan hiçbir malzeme kullanılmayacaktır.
- 10- Perdenin kumaş ve tül genişliği idare tarafından belirlenecek olup ona göre imalat yaptırılacaktır.
- 11- Perdeler her kayıt hizasından bölünecektir.
- 12- Perde kesimleri sonucu oluşacak zaiyat yüklenici sorumluluğunda olup ölçüm montajı yapılan perde üzerinden hesap edilecektir.

#### 5. MALIN TESLİM EDİLECEĞİ YER/YERLER

Alınacak olan mal/mallar Ağrı Merkez Fizik Tedavi Hastanesi Yeni Hizmet Binasına teslim edilecek olup, montajı yüklenici firma tarafından yapılacaktır.

İhale konusu malın teslim, boşaltma, istifleme ve montaj işlemleri yükleniciye ait olup bu tür işlerden idareden hiçbir ad ve nam altında gelir talep edilmeyecektir.

#### 6. TESLİMAT, NUMUNE ALMA VE MUAYENE KABUL İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ HUSUSLAR

##### 6.1. TESLİMAT İŞLEMLERİ

- a. İhale uhdesinde kalan yüklenicinin sözleşme imzalandığı gün teslimat süresi başlayacak olup 45 (kırk beş) takvim günü içerisinde teslimat işlemleri tamamlanacaktır. Fiziki ve kimyasal kontrollerde olumsuz değerlendirilen mal/malzemelerin değişimi için yükleniciye ayrıca süre verilmeyecek olup değişim süreleri, toplam teslimat süresine dahildir.
- b. Yüklenici firma sözleşme imzalanması esnasında mal teslimine ilişkin programı ile mal teslimi esnasında görevlendirdiği personelini yazılı olarak İdareye bildirilecektir. Mal

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
İnşaat Mühendisi  
Emrah DEMİRTAŞ

Fatih ARSLAN  
FLAŞ

- teslimi programına uyulmayan her gün için ve teslimat yapılan birimlerde yüklenicinin görevlendirdiği personelin bulunmadığı durumlarda her ihlal durumu için sözleşme bedelinin %03 (Binde üç) oranında ceza uygulanacaktır.
- c. Yüklenici mallarını teslim yerlerine mesai saatleri içerisinde teslim edecektir. Bu saatler dışında getirilen mal teslim alınmayacaktır.

## 6.2.MUAYENE KABUL VE NUMUNE İŞLEMLERİ

### a. Fiziki Kontroller:

Bu şartnamenin 3. Maddesinde belirtilen özelliklerin kontrolleri muayene ve kabul komisyon marifetiyle yapılır.

Fiziki kontrollerin olumsuz çıkması halinde; yüklenici bu duruma itiraz edebilir ve yeniden alınan numunelerin değerlendirilmesi için önceki komisyon üyelerinin dışında bir başka komisyon oluşturulur. Yeni oluşturulan komisyonun kararı kesin olup yüklenici bu duruma itiraz edemez. Yüklenici teslim etmiş olduğu kusurlu olan malları 3 takvim günü içinde geri alacak bunu yenisi değiştirecektir. Gecikilen her takvim günü için sözleşme bedelinin %03 (Binde üç) oranında ceza uygulanacaktır. Zamanında geri almadığı malları için idareyi sorumlu tutamayacaktır. Yeni getirmiş olduğu malların olumsuz çıkması halinde sözleşmesi feshedilecek, kati teminatı irat edilecektir.

## 7. ÖDEME VE CEZAI MÜEYYİDELERE İLİŞKİN ŞARTLAR

- a. Yüklenicinin malı teslim etmesine müteakip muayene kabul işlemleri yapıldıktan sonra maliye bakanlığınca serbest bırakılan ödenekler dahilinde 30 gün içerisinde tahakkuk işlemleri yapılacaktır. Yeterli ödenek olmaması durumunda ödenekler serbest bırakıldığı zaman içerisinde ödeme yapılacak olup yüklenici bu ödeme koşulları için idareden herhangi bir vade farkı, faiz yada komisyon talep edemeyecektir.
- b. Sözleşme imzalanıp mal teslimine başlanıldığı süreden ödeme işlemlerine kadar tüm aşamalarda belirtilen gecikme, kusur ve ihlal sayısı toplamda 10'u geçemez. Aksi durumlarda ise idare sözleşmeyi feshedecek ve İdari Şartname Hükümlerince cezai işlem yapılarak, kati teminatı irat kaydedilecektir.
- c. Teknik şartnamede belirtilen tüm gecikme, kusur ve ihlaller ayrı ayrı değerlendirilecek ve her biri için sözleşme bedelinin %03 (Binde üç) oranında ceza uygulanacaktır. Yükleniciye uygulanan toplam ceza tutarı sözleşme bedelinin %20 sini geçemeyecektir. Bu oran aşıldığı takdirde İdare sözleşmeyi feshedecek ve İdari şartname hükümlerince cezai işlem yapılarak kati teminatı irat kaydedilecektir.
- d. Sözleşmenin herhangi bir şekilde feshi durumunda yüklenici teslim ettiği tüm ürünleri 15 takvim günü içinde teslim ettiği noktalardan kaldıracaktır.

## 8. DİĞER HUSUSLAR

- a. Malın teslimi ile ilgili olarak her türlü yükleme, istifleme, taşıma, nakliye vb. giderleri yükleniciye aittir.
- b. İdari Şartname, Teknik şartname ve sözleşme tasarısında belirtilmeyen tüm durumlarda; İhale konusu mal/malzemelerin alımında uygulanacak olan 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu, 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ve Mal Alımları İhaleleri Uygulama Yönetmeliği geçerli sayılacaktır.


Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
İnşaat Mühendisi  
Emrah DEMİRTAŞ

Rahim ARSLAN  
Rahim

- c. Mallar sözleşme imzalanmasına müteakip 45 gün içinde yukarıda belirtilen Müdürlüğümüz birimlerine teslim edilecektir.

İşbu teknik şartname, bu madde dahil 8(sekiz) maddeden ibarettir.

Ağrı İl Sağlık Müdürlüğü  
İnşaat Mühendisi  
**Emrah DEMİRTAŞ**



Fatih ARSLAN  
Alınan