


Fizik Tedavi Hastanesi Mutfak Bölümüne Doğalgaz Bağlanması Teknik Şartnamesi

- 1- 6 Adet 1 Parmak Doğalgaz Vanası temin edilerek, gerekli bağlantıları yapılacak. (malzeme ve bağlantıları AKSA Doğalgaz Firması ve/veya ilgili sair tüm son yayımlanan mevzuatlara göre yapılacaktır.)
- 2- 6 Adet Fleksi Ocak temin edilecek ve bağlantıları yapılacaktır.
- 3- 1 Adet kutu fleksi temin edilecek, bağlantıları yapılacaktır.
- 4- 1 Adet Sayaç Fleksi tedarik edilecek ve gerekli bağlantıları yapılacaktır
- 5- 1 Adet karbonmonoksit cihazı temin edilerek bağlantıları yapılacaktır.
- 6- 1 Adet Gaz Alarm cihazı temin edilerek, gerekli bağlantıları yapılacaktır.
- 7- Mutfak mahallinde ilgili Yönetmelik gereği en uygun noktalara havalandırma bağlanacaktır.
- 8- Dış ortamdan mutfak bölümüne kadar demir boru hattı boyanacaktır
- 9- 1 Adet Selenoid vanası temin edilerek uygun noktaya bağlantısı yapılacaktır.
- 10- Yönetmeliğe göre deprem vanası temin edilerek montajı yapılacaktır.
- 11- G10 Sayaç ve boru temin edilerek yerine montajı yapılacaktır.
- 12- 12 Doğalgaz Filtresi temin edilecek ve montajı yapılacaktır.

Önemli Not: Vanalar ve diğer malzemeler bağlantıları ve gerektiğinde AKSA'nın Yönetmeliğini uygun malzeme olacaktır. Yukarıda sıralanan malzeme dışında herhangi lazım gelen bir veya birden çok malzeme ve işçilik çıkması halinde firma tarafından giderilecektir. Bunun için ayrıca herhangi bir ücret ödenmeyecektir. Yapılmış imalatlar kontrol edilecek varsa tüm hatalar giderilecek, gerekli testler yapılacak, gaz firma tarafından açılacaktır. Yukarıda yer alan malzemeler teknisyen marifetiyle hazırlanmıştır. Firmalar teklif vermeden mahali gezip görecektir şekilde teklif verecekler, gerektiğinde mühendislik düzeyinde çalışma yapacaklardır. Gaz açıldıktan sonra firmaya ödeme yapılacaktır.

Teknisyen

Serdar Toka


Teknisyen



Teknisyen

Ali KAYA
